Presupuesto

De:
Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-316
fecha de Presupuesto	28 febrero, 2023
Total	**$129,580.00**

Para:
Gloria estela sabao
San Luis 1119, 4 A

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Revisión heladera Siam No Frost Se reviso heladera Siam No Frost modelo HE-SI620SS y se detecto que el motocompresor modelo mts 200 mt en R600 , está a masa. Bobinas del compresor quemadas . Causas: descarga atmosférica. Costo de reparación , con materiales y mano de obra . Motocompresor embraco egys 80 clp $57.300 Lata de gas R600 , $5000 Filtro cobre de 15gm $ 1.490 Válvula de servicio 1/4 con chicote $1000 Total materiales : $64.790 Mano de obra se cobra lo mismo que el costo de los materiales. $64.790	$129,580.00	0.00%	$129,580.00

Sub Total	$129,580.00
IVA	$0.00
Total	**$129,580.00**

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Marcos David Rojas
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación

Gracias por confiar en www.microclimarosario.com.ar