Presupuesto

De:
Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-390
fecha de Presupuesto	17 octubre, 2024
Total	**$768,198.00**

Para:
Obregon Marcos Jesús
Alvear 720 Villa Gobernador Galvez

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	Reparacion heladera whirlpool WRX48X Se reviso heladera whirlpool No Frost y se encontro plaqueta electronica quemada y no tiene reparacion. Tambien se reviso el compresor EG 100 HLR de la misma y se determino que esta a tierra (quemado) sin reparacion. tambien el motor Fan del ventilador del frezzer esta quemado.	$0.00	0%	$0.00
1	CAUSAS DEL DAÑO LAS CAUSAS DEL DAÑO EN LA HELADERA FUERON POR DESCARGA ADMOSFERICA (RAYO)	$0.00	0%	$0.00
1	PRESUPUESTO MATERIALES * PLAQUETA ELECTRONICA ORIGINAL $ 198.000 * FAN VENTILADOR FREZZER $ 29.900 * MOTOMPRESOR EMBRACO EG 100 R134a $ 265.899 *FILTRO $5000 * VALVULA DE SERVICIO $ 3500 TOTAL: $502.299	$502,299.00	0%	$502,299.00
1	MANO DE OBRA TOTAL MANO DE OBRA $ 265.899	$265,899.00	0.00%	$265,899.00

Sub Total	$768,198.00
IVA	$0.00
Total	**$768,198.00**

Gracias por confiar en www.microclimarosario.com.ar

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323
Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación