

De:

Microclima | Rosario

Rosario, Santa Fe - Arg.

3413447851

número de Presupuesto	P-321
fecha de Presupuesto	28 julio, 2023
Total	\$550,000.00

Para:

YURITI S.A

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
6	REVISION DE 6 AA PISO TECHO BGH 18.000 BTU * SE ENCONTRO 6 EQUIPOS PISO TECHO CON FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. .UNO DE ELLOS CON FALTA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE. . OTRO DE LOS EQUIPOS SE ENCONTRO MOTOCOMPRESOR QUEMADO ,AGARRADO MECANICAMENTE, YA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EL COMPRESOR. COTIZACION DE REPARACION DE LOS MISMOS MONO DE OBRA Y VALOR DE LOS MATERIALES (LOS MATERIALES PUEDEN VARIAR SU COSTO) * MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO PARA LOS 6 EQUIPOS SIN DESINSTALACION (LIMPIEZE DE SERPENTINA EVAPORADORA, BURBINA, DESTAPE DE DESAGUES Y REVISION DE CARGA REFRIGERANTE) VALOR \$40.000 CADA UNO.	\$40,000.00	0%	\$240,000.00
1	REPARACION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE EQUIPO AA PISO TECHO 18.000 BTU REPARACION Y BUSQUEDA DE PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE MANO DE OBRA \$60.000 MATERIALES: GARRAFA 5,6 KG GAS R410A \$ 54,375.02 3 VARILLAS HARRIS SOL \$ 3,857.28	\$60,000.00	0%	\$60,000.00

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	CAMBIO DE MOTOCOMPRESOR SCROLL 18.000 BTU COSTO DE MANO DE OBRA : \$250,000.00 MATERIALES: 1 GARRAFA R410A 5,6 KG \$54,375.02 6 VARILLAS HARRIS SOL \$7,714.56 5 LATAS X 900KG R141B \$86,500.00 1 DETECTOR SECUENCIA Y FALTA DE FASE \$16,505.37 1 PRESOSTATO KP15 AYB REP MAN \$45,420.62 1 RELEVO TERMICO TRIFASICO \$14,997.00 1 FILTRO LINEA BIDIRECCIONAL 3/8 \$20,374.13 1 FILTRO DAS-307 (ANTIACIDO) \$24,957.52	\$250,000.00	0%	\$250,000.00
1	*EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ES SOLAMENTE MANO DE OBRA . LOS MATERIALES APARTE.	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$550,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$550,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matricula N° 19323 | Jose Luis Ferpozzi
 Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación