

De:

Microclima | Rosario
Rosario, Santa Fe - Arg.
3413447851

número de Presupuesto	P-321
fecha de Presupuesto	28 julio, 2023
Total	\$550,000.00

Para:

YURITI S.A

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
6	<p>REVISION DE 6 AA PISO TECHO BGH 18.000 BTU</p> <p>* SE ENCONTRO 6 EQUIPOS PISO TECHO CON FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</p> <p>.UNO DE ELLOS CON FALTA TOTAL DE GAS REFRIGERANTE.</p> <p>. OTRO DE LOS EQUIPOS SE ENCONTRO MOTOCOMPRESOR QUEMADO ,AGARRADO MECANICAMENTE, YA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER EL COMPRESOR.</p> <p>COTIZACION DE REPARACION DE LOS MISMOS MONO DE OBRA Y VALOR DE LOS MATERIALES (LOS MATERIALES PUEDEN VARIAR SU COSTO)</p> <p>* MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPLETO PARA LOS 6 EQUIPOS SIN DESINSTALACION (LIMPIEZE DE SERPENTINA EVAPORADORA, BURBINA, DESTAPE DE DESAGUES Y REVISION DE CARGA REFRIGERANTE) VALOR \$40.000 CADA UNO.</p>	\$40,000.00	0%	\$240,000.00
1	<p>REPARACION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE EQUIPO AA PISO TECHO 18.000 BTU</p> <p>REPARACION Y BUSQUEDA DE PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE MANO DE OBRA \$60.000</p> <p>MATERIALES:</p> <p>GARRAFA 5,6 KG GAS R410A \$ 54,375.02</p> <p>3 VARILLAS HARRIS SOL \$ 3,857.28</p>	\$60,000.00	0%	\$60,000.00

Hrs/Cantidad	Servicio	Tarifa/Precio	Ajuste	Sub Total
1	CAMBIO DE MOTOCOMPRESOR SCROLL 18.000 BTU COSTO DE MANO DE OBRA : \$250,000.00 MATERIALES: 1 GARRAFA R410A 5,6 KG \$54,375.02 6 VARILLAS HARRIS SOL \$7,714.56 5 LATAS X 900KG R141B \$86,500.00 1 DETECTOR SECUENCIA Y FALTA DE FASE \$16,505.37 1 PRESOSTATO KP15 AYB REP MAN \$45,420.62 1 RELEVO TERMICO TRIFASICO \$14,997.00 1 FILTRO LINEA BIDIRECCIONAL 3/8 \$20,374.13 1 FILTRO DAS-307 (ANTIACIDO) \$24,957.52	\$250,000.00	0%	\$250,000.00
1	*EL IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO ES SOLAMENTE MANO DE OBRA . LOS MATERIALES APARTE.	\$0.00	0.00%	\$0.00

Sub Total	\$550,000.00
IVA	\$0.00
Total	\$550,000.00

Técnicos: Juan Manuel Ruiz - Matrícula N° 19323 | Jose Luis Ferpozzi
 Cámara Argentina de Calefacción, Aire Acondicionado y Ventilación